



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/25-02/02
URBROJ: 2140-5-01-26-9
Pregrada, 14. rujna 2026.



Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22, 40/23) Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 10. sjednici održanoj 14. rujna 2026. godine donijelo je

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

1. UVODNE ODREDBE

Ovim II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu se, u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete uključujući podmirenje troškova električne energije te zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta.

2. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini, planirana su u iznosu od 1.015.800,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

R.br.	Opis	Plan 2026.	Izmjene 2026.	II. Izmjene 2026.	Indeks
1.	Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00 €	110.000,00 €	125.000,00 €	113,64
2.	Vlastiti prihodi	120.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00
3.	Prihodi za posebne namjene	340.000,00 €	190.000,00 €	190.800,00 €	100,42
3.1.	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	330.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	100,00
3.2.	Prihodi od spomeničke rente	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
3.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	9.900,00 €	9.900,00 €	10.700,00 €	108,08
4.	Pomoći	535.000,00 €	535.000,00 €	525.000,00 €	98,13
5.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	5.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	100,00
	UKUPNO	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	1.015.800,00 €	100,57

3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2026. godini, po vrsti komunalne djelatnosti i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

R.br.	Opis	Plan 2026.	Izmjene 2026.	II. Izmjene 2026.	Indeks
1.	Održavanje čistoće na asfaltnim cestama i pločnicima	163.803,24 €	163.803,24 €	141.523,70 €	86,40
		1.576,79 €	1.576,79 €	1.576,79 €	100,00
2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima				
3.	Javna rasvjeta	90.000,00 €	90.000,00 €	122.800,00 €	136,44
3.1.	Održavanje javne rasvjete	20.000,00 €	20.000,00 €	52.800,00 €	264,00
3.2.	Električna energija za javnu rasvjetu	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	100,00
4.	Održavanje javnih zelenih površina	35.990,28 €	35.990,28 €	35.990,28 €	100,00
5.	Održavanje građevina i uređaja javne namjene	7.684,55 €	7.684,55 €	7.684,55 €	100,00
6.	Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	485.945,14 €	485.945,15 €	466.224,70 €	95,94
7.	Sanacija šteta od prirodnih nepogoda	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	100,00
8.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	400,00
9.	UKUPNO	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	1.015.800,00 €	100,57

Ukupna vrijednost Programa u II. izmjenama iznosi 1.015.800,00 eura, što predstavlja povećanje od 5.800,00 eura, odnosno 0,57 % u odnosu na I. izmjene Programa, kada je ukupna vrijednost iznosila 1.010.000,00 eura. U odnosu na početni Plan za 2026. godinu, ukupna vrijednost Programa smanjena je za 90.000,00 eura, odnosno 8,14 %. Najznačajnija izmjena odnosi se na održavanje javne rasvjete, za koje se sredstva povećavaju s 20.000,00 eura na 52.800,00 eura. Povećanje od 32.800,00 eura, odnosno 164 %, potrebno je radi osiguranja dostatnih sredstava za održavanje i sanaciju sustava javne rasvjete te podmirenje potreba koje su se pojavile tijekom provedbe Programa. Sredstva za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda povećavaju se s 5.000,00 eura, na 20.000,00 eura. Povećanje je potrebno radi osiguranja sredstava za održavanje i intervencije na sustavu oborinske odvodnje planirane u ulici Brauna Ottenfelsa.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA ASFALTIRANIM CESTAMA I PLOČNICIMA

Redni broj	PREDMET ČIŠĆENJA	Jedinica mjere	Količina prostora	Broj čišćenja	Cijena		
					Jedinična		Ukupna
A) PROLJETNO ČIŠĆENJE							
1.	Svi pločnici i asfaltirani kolnici svih cesta uz izgrađene pločnike. Radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl. Sve to s utovarom i odvozom otpada. Obračun po m očišćenog pločnika.						
	Kostelgradska ulica do br. 9 i 20, Ulica Stjepana Radića, Ulica Josipa Karla Tuškana, Obrtnička ulica, Ulica Josipa Kolara, Ulica Ljudevita Gaja, Prolaz Matice Hrvatske, Ulica Stjepana Škeblina, Ulica Grofova Keglevića, Ulica Dragutina Kunovića, Ulica Augusta Cesarca	m ¹	5.781,00	1,00	0,15		867,15
	Broj čišćenja 1x godišnje						
	UKUPNO ULICE U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA						867,15
II ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆENJA							
1.	Svi pločnici i asfaltirani kolnici svih cesta uz izgrađene pločnike. Radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl. Sve to s utovarom i odvozom otpada. Obračun po m očišćenog pločnika.						
	Pod Lenartom, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Matije Gupca, Zagrebačka ulica, Gorička ulica (do Ul. M. Gupca), Ulica Janka Leskovara (do Ulice I. Vukine), Ulica Rikarda Jorgovanića, Ulica Grofova Ratkaj, Ulica Adolfa Thierryja, Ulica Josipa Štruka, Ulica Ivana Vukine (do Ul. J. Štruka).	m ¹	8.406,00	1,00	0,15		1.260,90
	UKUPNO ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆENJA						1.260,90

III ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA

1. Svi pločnici i asfaltirani kolnici svih cesta uz izgrađene pločnike. Radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl. Sve to s utovarom i odvozom otpada. Obračun po m očišćenog pločnika.

Ulica Marka Tepeša, Ulica Dragutina Domjanića, Vinagorska ulica, Ulica Ante Kovačića, Kolarija, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Baruna Ottenfelsa, Ulica Janka Leskovara (nastavak), Ulica Jurice Prejca, Ulica Slavoljuba Kantocija, Ulica Gustava Krkleca, Ulica Miroslava Krleža, Gorička ulica (do Bušina)

UKUPNO ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA

m ¹	5.636,00	1,00	0,15	845,40
				845,40

IV ULICE U ČETVRTOJ ZONI ČIŠĆENJA

1. Svi pločnici i asfaltirani kolnici svih cesta uz izgrađene pločnike. Radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane ulice, blata, raznih otpadaka i sl. Sve to s utovarom i odvozom otpada. Obračun po m očišćenog pločnika.

Ulica Janka Leskovara od I.Vukine do Bežanca, D 206 (Valentinovo), D 206 (Kostel), Ž 2151 (Sopot), Ž 2117 (Stipemica)

2. Asfaltirani kolnici svih nerazvrstanih cesta. Radi se o prvom proljetnom čišćenju šljunka kojim su posipane nerazvrstane ceste, blata, raznih otpadaka i sl. Obračun po satu rada - Unimog sa četkom.

m ¹	7.280,00	1,00	0,15	1.092,00
sat	32,00		86,76	2.776,32

UKUPNO ULICE U ČETVRTOJ ZONI ČIŠĆENJA

3.868,32

UKUPNO A)

6.841,77

0 ČIŠĆENJE ULICA - STROJNO

ULICE U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA

1. Ulica Josipa Karla Tuškana	m ¹	215,00	22,00	0,066	312,18
2. Prilaz Mate Majera	m ¹	91,00	0,00	0,066	0,00
3. Obrtnička ulica	m ¹	159,00	22,00	0,066	230,87
4. Ulica Josipa Kolara	m ¹	82,00	2,00	0,066	10,82
5. Ulica Ljudevita Gaja	m ¹	113,00	14,00	0,066	104,41
6. Prolaz Matice Hrvatske	m ¹	88,00	2,00	0,066	11,62
7. Ulica Stjepana Radića	m ¹	420,00	22,00	0,066	609,84
8. Ulica Stjepana Škeblina	m ¹	304,00	2,00	0,066	40,13
9. Ulica Dragutina Kunovića	m ¹	611,00	31,00	0,066	1.250,11
10. Ulica Augusta Cesarca + odvojak DZ	m ¹	224,00	14,00	0,066	206,98
11. Ulica Grofova Keglevića	m ¹	88,00	20,00	0,066	116,16
12. Kostelgradska ulica do br. 9 i 20	m ¹	460,00	22,00	0,066	667,92
13. Trg Gospe Kunagorske + Keglevićeva - farof	m ¹	120,00	20,00	0,066	158,40
UKUPNO PRVA ZONA					3.719,43

ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆENJA

14. Pod Lenartom	m ¹	372,00	11,00	0,066	270,07
15. Ulica Antuna Mihanovića	m ¹	231,00	14,00	0,066	213,44
16. Ulica Matije Gupca	m ¹	508,00	9,00	0,066	301,75
17. Zagrebačka ulica + odvojak (Štruk)	m ¹	379,00	14,00	0,066	350,20
18. Gorička ulica (do ribnjaka)	m ¹	360,00	11,00	0,066	261,36
19. Ulica Janka Leskovara (do Ul. M. Gupca)	m ¹	420,00	7,00	0,066	194,04
22. Ulica Rikarda Jorgovanića	m ¹	375,00	11,00	0,066	272,25
20. Ulica Grofova Ratkaj	m ¹	120,00	5,00	0,066	39,60
21. Ulica Adolfa Thierrya	m ¹	280,00	5,00	0,066	92,40
22. Ulica Josipa Štruka + odvojak Kostelpromet	m ¹	1.296,00	10,00	0,066	855,36
23. Ulica Ivana Vukine (do Ul. J. Štruka)	m ¹	190,00	8,00	0,066	100,32
UKUPNO DRUGA ZONA					2.950,79

ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA

24. Ulica Marka Tepeša	m ¹	271,00	1,00	0,066	17,89
25. Gorička ulica (od ribnjaka do križa)	m ¹	400,00	1,00	0,066	26,40
26. Ulica Dragutina Domjanića	m ¹	156,00	2,00	0,066	20,59
27. Vinagorska ulica	m ¹	180,00	2,00	0,066	23,76
28. Ulica Ante Kovačića	m ¹	148,00	2,00	0,066	19,54
29. Kolarija	m ¹	1.657,00	1,00	0,066	109,36
30. Ulica Franje Cvetka	m ¹	1.003,00	1,00	0,066	66,20
31. Ulica Ksavera Šandora Đalskog	m ¹	121,00	1,00	0,066	7,99
32. Ulica Augusta Šenoe	m ¹	212,00	2,00	0,066	27,98
33. Ulica Baruna Ottenfelsa	m ¹	547,00	1,00	0,066	36,10
34. Ulica Marije Roth Hrestak	m ¹	246,00	1,00	0,066	16,24
35. Ulica Janka Leskovara (nastavak)	m ¹	1.640,00	1,00	0,066	108,24
36. Ulica Jurice Prejca	m ¹	97,00	2,00	0,066	12,80
37. Rudarska ulica	m ¹	78,00	1,00	0,066	5,15
38. Ulica Slavoljuba Kantocija	m ¹	234,00	1,00	0,066	15,44
39. Ulica Gustava Krkleca	m ¹	168,00	2,00	0,066	22,18
40. Ulica Miroslava Krleža	m ¹	141,00	2,00	0,066	18,61
UKUPNO TREĆA ZONA					554,47

UKUPNO STROJNO ČIŠĆENJE ULICA

7.224,69

C) ČIŠĆENJE ULICA - RUČNO

ULICE U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA

1. Ulica Josipa Karla Tuškana	m ¹	215,00	110,00	0,05	1.182,50
2. Prilaz Mate Majera	m ¹	91,00	110,00	0,05	500,50
3. Obrtnička ulica	m ¹	159,00	110,00	0,05	874,50
4. Ulica Josipa Kolara	m ¹	82,00	110,00	0,05	451,00
5. Ulica Ljudevita Gaja	m ¹	113,00	110,00	0,05	621,50
6. Prolaz Matice Hrvatske	m ¹	88,00	110,00	0,05	484,00
7. Ulica Stjepana Radića	m ¹	420,00	110,00	0,05	2.310,00
8. Ulica Stjepana Škeblina	m ¹	304,00	110,00	0,05	1.672,00
9. Ulica Dragutina Kunovića	m ¹	611,00	110,00	0,05	3.360,50
10. Ulica Augusta Cesarca + odvojak DZ	m ¹	224,00	110,00	0,05	1.232,00
11. Ulica Grofova Keglevića	m ¹	88,00	110,00	0,05	484,00
12. Kostelgradska ulica do br. 9 i 20	m ¹	460,00	110,00	0,05	2.530,00
13. Trg Gospe Kunagorske + Keglevićeva - farof	m ¹	120,00	110,00	0,05	660,00

UKUPNO PRVA ZONA					16.362,50
ULICE U DRUGOJ ZONI ČIŠĆENJA					
14. Pod Lenartom	m ¹	372,00	28,00	0,035	364,56
15. Ulica Antuna Mihanovića	m ¹	231,00	28,00	0,035	226,38
16. Ulica Matije Gupca	m ¹	508,00	28,00	0,035	497,84
17. Zagrebačka ulica + odvojak (Štruk)	m ¹	379,00	28,00	0,035	371,42
18. Gorička ulica (do ribnjaka)	m ¹	360,00	28,00	0,035	352,80
19. Ulica Janka Leskovara (do Ul. M. Gupca)	m ¹	420,00	28,00	0,035	411,60
22. Ulica Rikarda Jorgovanića	m ¹	375,00	28,00	0,035	367,50
20. Ulica Grofova Ratkaj	m ¹	120,00	28,00	0,035	117,60
21. Ulica Adolfa Thierya	m ¹	280,00	28,00	0,035	274,40
22. Ulica Josipa Štruka + odvojak Kostelpromet	m ¹	1.296,00	28,00	0,035	1.270,08
23. Ulica Ivana Vukine (do Ul.J.Štruka)	m ¹	190,00	28,00	0,035	186,20
UKUPNO DRUGA ZONA					4.440,38

ULICE U TREĆOJ ZONI ČIŠĆENJA					
24. Ulica Marka Tepesa	m ¹	271,00	2,00	0,03	16,26
25. Gorička ulica (od ribnjaka do križa)	m ¹	400,00	2,00	0,03	24,00
26. Ulica Dragutina Domjanića	m ¹	156,00	2,00	0,03	9,36
27. Vinagorska ulica	m ¹	180,00	2,00	0,03	10,80
28. Ulica Ante Kovačića	m ¹	148,00	2,00	0,03	8,88
29. Kolarija	m ¹	1.657,00	2,00	0,03	99,42
30. Ulica Franje Cvetka	m ¹	1.003,00	2,00	0,03	60,18
31. Ulica Ksavera Šandora Đalskog	m ¹	121,00	2,00	0,03	7,26
32. Ulica Augusta Šenoe	m ¹	212,00	2,00	0,03	12,72
33. Ulica Baruna Ottenfelsa	m ¹	547,00	2,00	0,03	32,82
34. Ulica Marije Roth Hrestak	m ¹	246,00	2,00	0,03	14,76
35. Ulica Janka Leskovara (nastavak)	m ¹	1.640,00	2,00	0,03	98,40
36. Ulica Jurice Prejca	m ¹	97,00	2,00	0,03	5,82
37. Rudarska ulica	m ¹	78,00	2,00	0,03	4,68
38. Ulica Slavoljuba Kantocija	m ¹	234,00	2,00	0,03	14,04
39. Ulica Gustava Krkleca	m ¹	168,00	2,00	0,03	10,08
40. Ulica Miroslava Križe	m ¹	141,00	2,00	0,03	8,46
UKUPNO TREĆA ZONA					437,94

IV Ulice u četvrtoj zoni čišćenja

1. Sopot, od škole do trafostanice					posebna
2. Vinagora, ispred škole, od samostana do kuće S.Žnidarec					narudžba
3. Autobusna stajališta. Radi se o cjelogodšnjem čišćenju autobusnih stajališta na području Grada Pregrade od blata, raznih otpadaka i sl. Obračun po satu rada radnika	sat	72,00		16,63	
UKUPNO ULICE U ČETVRTOJ ZONI ČIŠĆENJA					1.197,36
					1.197,36
UKUPNO RUČNO ČIŠĆENJE					22.438,18

D) RUČNO I STROJNO ČIŠĆENJE I PRANJE OD OTPADA

I TRG I PARK U PRVOJ ZONI ČIŠĆENJA

1. Trg Gospe Kunagorske	m ²	900,00	110,00	0,066	6.534,00
2. Kunapark	m ²	4.882,00	32,00	0,03	4.686,72
UKUPNO					11.220,72

E) UKLANJANJE OTPADA SA ZELENIH OTOKA

1. Uklanjanje otpada sa zelenih otoka i otpada odloženog (odbačenog) na površinama u vlasništvu Grada. Stavka uključuje sakupljanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada sa zelenih otoka (razbacanog van posuda za otpad). Otpad se privremeno skladišti na deponiju (pres kontejneru) i predaje sakupljaču otpada.					
rada radnika	sat	12,00	16,63		199,56
prijevoz - IVECO	sat	4,00	51,62		206,48
troškovi zbrinjavanja - neopasni otpad					150,00
Odvoz s zelenih otoka - EKO FLOR PLUS	komplet	1,00	1.620,33		1.620,33
UKUPNO UKLANJANJE OTPADA SA ZELENIH OTOKA					2.176,37

Redni broj	NAZIV USLUGE	Jedinica mjere	Količina		Cijena	
				Jedinična	Ukupna	
F)	OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE - 2026.					
	SKUPINA (A)					
1.	Raličenje i posipavanje soli i agregata s traktorom snage više od 100 PS s ralicom minimalne širine 2,50 m, a maksimalne širine 2,80 m, te posipačem soli i kamenog agregata minimalne zapremnine 1 m³	sat	40,00	85,00	3.400,00	
2.	Raličenje s traktorom snage više od 100 PS s ralicom minimalne širine 2,50 m, a maksimalne širine 2,80 m	sat	30,00	75,00	2.250,00	
3.	Posipavanje soli i kamenog agregata s traktorom snage više od 100 PS, te posipačem soli i kamenog agregata minimalne zapremnine 1 m³	sat	130,00	75,00	9.750,00	
4.	Istovremeno raličenje i posipavanje soli i agregata s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG.	sat	35,00	95,00	3.325,00	
5.	Raličenje s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG	sat	20,00	85,00	1.700,00	

6.	Posipavanje soli i agregata s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG	sat	80,00	85,00	6.800,00
UKUPNO USLUGA ČIŠĆENJA					27.225,00
10.	Troškovi hladnog pogona 30% vrijednosti ponude				8.167,50
UKUPNO SKUPINA (A):					35.392,50
SKUPINA (B)					
1.	Istovremeno raličenje i posipavanje soli i agregata s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG.	sat	48,00	87,56	4.202,88
2.	Raličenje s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG	sat	20,00	79,04	1.580,80
3.	Posipavanje soli i agregata s multifunkcionalnim vozilom tipa UNIMOG.	sat	32,00	79,04	2.529,28
4.	Raličenje s vozilom tipa utovarne kombinirke minimalne snage 70 kW, s dvostranom ralicom.	sat	24,00	48,29	1.158,96
5.	Raličenje i posipavanje soli i agregata s traktorom snage više od 100 PS s ralicom minimalne širine 2,50 m, a maksimalne širine 2,80 m, te posipačem soli i kamenog agregata minimalne zapremnine 1 m³	sat	48,00	75,66	3.631,68
6.	Raličenje s traktorom snage više od 100 PS s ralicom minimalne širine 2,50 m, a maksimalne širine 2,80 m	sat	40,00	64,69	2.587,60
7.	Posipavanje soli i kamenog agregata s traktorom snage više od 100 PS, te posipačem soli i kamenog agregata minimalne zapremnine 1 m³	sat	32,00	64,69	2.070,08
8.	Ručno čišćenje snijega uz pomoć ručnog alata	sat	64,00	14,45	924,80
9.	Čišćenje frezom za čišćenje snijega	sat	8,00	20,90	167,20
10.	Rad stojem utovar materijala na deponiji	sat	8,00	53,91	431,28
11.	Koordinacija zimske službe - organizacija i vođenje evidencije rada vozila i strojeva	sat	30,00	25,10	753,00
12.	Koordinacija zimske službe - obilazak i praćenje situacije na terenu	sat	50,00	28,86	1.443,00
UKUPNO USLUGA ČIŠĆENJA					21.480,56
12.	Troškovi hladnog pogona 30% vrijednosti ponude				6.444,17
UKUPNO SKUPINA (B):					27.924,73

REKAPITULACIJA:

SKUPINA (A)	35.392,50
SKUPINA (B)	27.924,73

SVEUKUPNO:	63.317,23
REKAPITULACIJA:	

REKAPITULACIJA

A) PROLJETNO ČIŠĆENJE	6.841,77
B) ČIŠĆENJE ULICA - STROJNO	7.224,69
C) ČIŠĆENJE ULICA - RUČNO	22.438,18
D) RUČNO I STROJNO ČIŠĆENJE I PRANJE OD OTPADA	11.220,72
E) UKLANJANJE OTPADA SA ZELENIH OTOKA	2.176,37
F) ZIMSKA SLUŽBA	63.317,23
UKUPNO	113.218,96
UKUPNO s PDV-om	141.523,70

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

Redni broj	OPIS RADA	Jedinica mjere	količina	Cijena	
				Jedinična	Ukupna
I)	POPRAVKI REDOVNOG ODRŽAVANJA NA TRGU GOSPE KUNAGORSKE				
1.	Razni radovi na popravcima na Trgu Gospe Kunagorske. Obračun po stvarnom utrošenom vremenu.				
	Troškovi prijevoza opreme i sl. - IVECO	sat	1,00	51,62	51,62
	Troškovi prijevoza opreme i sl. - traktor				
		sat	1,00	76,78	39,29
	Troškovi rada - radnici	sat	24,00	16,63	399,12
UKUPNO POPRAVKI TRG GOSPE KUNAGORSKE					490,03

II) POPRAVKI REDOVNOG ODRŽAVANJA LEONARDOVE STUBE I PJEŠAČKI MOSTOVI

1. Dobava potrebnog materijala za razne sitne popravke. Obračun prema stvarnim troškovima.
Materijal (prema računu)
Troškovi rada - radnici
Troškovi prijevoza opreme i sl. - IVECO

sat	32,00	16,63	136,00
sat	2,00	51,62	103,24

UKUPNO POPRAVKI LEONARDOVE STUBE 771,40

REKAPITULACIJA

A) TRG GOSPE KUNAGORSKE	490,03
B) LEONARDOVE STUBE I MOSTOVI	771,40
UKUPNO	1.261,43
UKUPNO S PDV-om	1.576,79

3.1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.	Dobava i isporuka materijala i opreme za potrebe održavanja javne rasvjete Grada Pregrade :	JM	kol	JC	iznos
1.1.	Rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 70W-E27	korn	5	255,00	1.275,00
1.2.	Rasvjetna armatura, tip kao Lina, HST 100/70W-E40	korn	5	269,00	1.345,00
1.3.	Led svjetiljka TIARA 2 LED XS 4775LM 730 IP66 33W ili jednakovrijedno	korn	10	300,00	3.000,00
1.5.	Led svjetiljka TIARA 2 LED XS 7275LM 730 IP66 54W ili jednakovrijedno	korn	10	325,00	3.250,00
1.6.	Zamjena drvenog stupa s betonskim nogarom 8m - nabava, doprema, dizanje i učvršćivanje stupa	korn	3	490,00	1.470,00
1.7.	Zamjena betonskog stupa 10m - nabava, doprema, dizanje i učvršćivanje stupa	korn	3	680,00	2.040,00
1.8.	Zamjena za 70w natrij e27-Ledvance-Nav 70 led Filament Value 5400lm 35W 727 E27	korn	20	30,00	600,00
1.9.	Zamjena za 100w natrij e 40-Ledvance-Nav 100 led Filament value 7000lm 41w 727 E40	korn	20	40,00	800,00
1.10.	Visokotlačna natrijeva žarulja HST 70W-E27/3000K	korn	31	10,78	334,18
1.11.	Visokotlačna natrijeva žarulja HST 100W-E40/3000K	korn	20	12,32	246,40
1.12.	Visokotlačna natrijeva žarulja HST 150W-E40/3000K	korn	10	13,64	136,40
1.13.	Visokotlačna žarulja HPL 125W-E27/3000K	korn	10	15,62	156,20
1.14.	Visokotlačna žarulja HPL 250W-E40/3000K	korn	8	20,57	164,56
1.15.	Visokotlačna žarulja HPL 400W-E40/3000K	korn	5	25,96	129,80
1.16.	Žarulja TC-L 18W/2G11/4pin	korn	8	6,95	55,60
1.17.	Žarulja TC-L 24W/2G11/4pin	korn	22	7,58	166,76
1.18.	Propaljivač za visokotlačne žarulje NAV 70W/600W	korn	25	13,86	346,50
1.19.	Prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 70W	korn	15	15,62	234,30
1.20.	Prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 100W	korn	10	17,82	178,20
1.21.	Prigušnica za visokotlačne žarulje NAV 150W	korn	5	21,78	108,90
1.22.	Grlo porculansko E27/230V sa učvršćnikom	korn	10	2,74	27,40
1.23.	Grlo porculansko E40/230V sa učvršćnikom	korn	6	3,84	23,04
1.24.	Luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom	korn	4	93,43	373,72
1.25.	Uklonni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta	korn	3	104,43	313,29
1.26.	Krak univerzalni za svjetiljku 700/42 za mont.na stup, drveni ili betonski, sa podesivom obujmicom, FeZn	korn	20	21,78	435,60
1.27.	Kabel PP00-y 3x2,5mm2	m	300	2,53	759,00
1.28.	Kabel X00-A (elkallex) 2x16 mm2	m	200	2,08	416,00
1.29.	Utičnica 230V/16A "šuko", za kabel	korn	10	4,75	47,50
1.30.	Utičnik 230V/16A "šuko", za kabel	korn	10	4,75	47,50
1.31.	Zatezna stezaljka za samonosivi snop vodiča tip kao MP0708 (2x16,4x16)	korn	10	9,79	97,90
1.32.	Vodonepropusna izolirana stezaljka za probijanje izolacije tip kao EP95-13 (16-95mm2/1,5-10mm2)	korn	20	4,81	96,20
1.33.	Vijak s otvorenom kukom tip kao VK-M16x350	korn	10	10,78	107,80
1.34.	Dvodjelna obujmica s 4 kuke tip kao OD(240-280)4x16	korn	10	21,78	217,80
1.35.	Ormar javne rasvjete, koji se sastoji od dva polja ukupnih dimenzija 620x460x200 mm, od kojih je jedno polje sadrži opremu za NN priključak i mjerenje el.energije (prema uvjetima HEP DP Elektra Zabok), a drugo polje sadrži:				
	* rastavljivač NV.00/63A	korn	2	186,20	372,40
	* osigurač D02/16A	korn	4	19,71	78,84
	* osigurač 6A	korn	2	16,79	33,58

	* osigurač D1 20A	kom	4	19,36	77,44
	* sklopnik 4kW/230V/4P	kom	4	389,91	1.559,64
	* luksomat 230V/16A/1+0 sa vanjskim senzorom	kom	2	93,43	186,86
	* uklopni sat 230V/16A, digitalni, 42 memorijska mjesta	kom	2	93,43	186,86
	* greb sklopka 1-0-2/1P/16A, mont na DIN-nosač	kom	2	110,96	221,92
	* sitni mont i spojni materijal i pribor	pauš			
	Ormar sadrži materijal potreban za montažu na "rešetkastu" TS; kompletno ožičen, označen, ispitani, sa ispitnim listom i izjavom o sukladnosti, te priloženom jednopolnom shemom				
2.	Radovi na izvršenju sanacije neispravne javne rasvjete; efektivni utrošak vremena na zamjeni sa svim pripadajućim radovima, ispitivanjem i otklanjanjem kvarova sa svim sitnim i spojnim potrošnim materijalom za potrebe ožičenja armatura klasičnih svjetiljki, zamjenom pregorjelih žarulja, grla, prigušnice, propaljivača, na rasvjetnom stupu (betonski ili drveni), na prosječnoj visini 6 m				
2.1.	Zamjena neispravne žarulje - 0,40 sati / kom	kom	48	25,03	1.201,44
2.2.	Zamjena neispravnog grla - 0,50 sati / kom	kom	14	26,84	375,76
2.3.	Zamjena neisp.prigušnice ili propaljivača - 0,50 sati / kom	kom	20	26,84	536,80
2.4.	Zamjena žarulje i prigušnice ili propaljivača - 0,75 sati / kom	kom	35	30,93	1.082,55
2.5.	Zamjena žarulje i grla - 0,75 sati / kpl	kom	8	30,93	247,44
2.6.	Pranje stakla	kom	20	14,96	299,20
2.7.	Zamjena sonde za paljenje	kom	10	28,73	287,30
2.8.	Podešavanje vremenskih releja	h	10	20,02	200,20
2.9.	Podešavanje luxomata	h	10	20,02	200,20
3.	Elektromontažni radovi na sanaciji i rekonstrukciji javne rasvjete, a koji nisu obuhvaćeni u st.2				
3.1.	Efektivni radni sat KV električara	h	140	16,28	2.279,20
3.2.	Efektivni radni sat NK radnika (pomoćni radnik)	h	90	14,08	1.267,20
3.3.	Efektivni radni sat rada hidrauličke platforme upravljane kvalificiranim rukovateljem	h	132	54,78	7.230,96
3.4.	Obrezivanje granja, čišćenje trase oko svjetiljki javne rasvjete	h	55	54,78	3.012,90
4.	Radovi na montaži božićne dekoracije.				
4.1.	Montaža "božićne rasvjete" na stupove JR (postojeći rasvjetna dekoracija, postojeći priključci za dekoraciju); Dekoracija se preuzima u skladištu Grada Pregrade, te montira na području MO Pregrada (centar Grada). Visina montaže je 4-5 m.	h	21	54,78	1.150,38
4.2.	Demontaža "božićne rasvjete" iz st.4.1, te deponiranje u skladište Grada Pregrade	h	21	54,78	1.150,38
				UKUPNO	42.240,00
				PDV	10.560,00
				SVEUKUPNO	52.800,00

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Redni broj	PREDMET ČIŠĆENJA	Jedinica mjere	Količina prostora	Broj čišćenja	Cijena		
					Jedinična		Ukupna
A) Košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada							
1.	Košnja trave rotacijskom kosilicom na 2-3 cm visine sa odvozom otkosa - učestala košnja						
	Park Trg Gospe Kunagorske i J.K.Tuškana	m ²	4.000,00	12,00	0,07		3.360,00
	Park Radićeva ul. križanje Lj.Gaja - Ratkajeva	m ²	1.000,00	12,00	0,07		840,00
	Rodna kuća J.Leskovara - Valentinovo	m ²	1.541,00	12,00	0,07		1.294,44
	Dječji vrtić, Vrti Pregradski 23/1	m ²	2.484,00	12,00	0,07		2.086,56
2.	Košnja trave motornim trimmerom (flaksericom) bez odvoza pokošene trave						
	Park kod "obrane"	m ²	1.620,00	9,00	0,06		874,80
	Rudarska ulica	m ²	1.300,00	2,00	0,06		156,00
	Otok u J.Leskovara (kod Roto-dinamic)	m ²	250,00	10,00	0,06		150,00
	Poslovna zona - Ulica J.Štruka i površine uz ulicu	m ²	3.300,00	4,00	0,06		792,00
3.	Košnja trave motornom kosilicom i djelomično malčiranje na 2-3 cm visine bez odvoza pokošene trave.						
	Kuna-park	m ²	4.880,00	10,00	0,05		2.440,00
	Dječji vrtić	m ²	4.500,00	9,00	0,05		2.025,00
4.	Košnja trave - malčiranje						
	Livada kod vrtića	m ²	880,00	8,00	0,04		281,60
	Teniski tereni	m ²	790,00	8,00	0,04		252,80
	Poslovna zona - parcele uz Ulicu J. Štruka	m ²	2.500,00	2,00	0,04		200,00
	Ostale površine - parcele u vlasništvu grada - ručna	sat	40,00		23,90		956,00
	Ostale površine - parcele u vlasništvu grada - stroj	sat	60,00		77,41		4.644,60
UKUPNO							20.353,80

B) Obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja

1.	Uređenje cvjetnjaka Trg Gospe Kunagorske i na raskrižju prema Desiniću. Stavka uključuje vađenje postojećeg raslinja, prekopavanje, gnojidba i sadnja novih sadnica - sadni materijal nije uključen u cijenu! Proletna i ljetna sadnja						
	sadni materijal (prema računu)						1.500,00
	rad radnika	sat	80,00		16,63		1.330,40
	prijevozi - IVECO	sat	4,00		51,62		206,48
2.	Sjeka grmlja, uređenje drveća i uređenje travnjaka - prozračivanje, poravnanje i sl., sve to s utovarom i odvozom otpada.						
	rad radnika	sat	80,00		16,63		1.330,40
	odvoz uklonjenog materijala - IVECO	sat	8,00		51,62		412,96

3. Održavanje parkova - navodnjavanje - trošak vode i održavanje sustava (prema stvarnim troškovima)					2.100,00
UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					6.880,24
<i>C) Održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima</i>					
1. Dobava potrebnog materijala i održavanje površina parkova. Stavka uključuju dobavu potrebnog materijala (sadni materijal, gnojiva, herbicidi) i čišćenje popločenih i nasipanih površina					
Materijal (prema računu)					200,00
prijevozi - IVECO	sat	4,00		51,62	206,48
rad radnika KV	sat	15,00		19,91	298,65
rad radnika PKV	sat	15,00		16,63	249,45
UKUPNO					954,58
<i>D) Održavanje opreme u Kunaparku</i>					
1. Dobava potrebnog materijala, izrada novih elemenata - zamjena za oštećene, demontaža oštećenih i postava novih elemenata.					170,00
Materijal uključujući izradu (prema računu)					
prijevozi - IVECO	sat	3,00		51,62	154,86
rad - na montaži i demontaži	sat	14,00		19,91	278,74
UKUPNO					603,60
REKAPITULACIJA					
A) Košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada					20.353,80
B) Obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja					6.880,24
C) Održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima					954,58
D) Održavanje opreme u Kunaparku					603,60
UKUPNO					28.792,22
UKUPNO S PDV-om					35.990,28

5. ODRŽAVANJE GRADEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Redni broj	PREDMET ČIŠĆENJA	Jedinica mjere	Količina prostora	Broj čišćenja	Cijena		
					Jedinična		Ukupna
A) ODRŽAVANJE, POPRAVAK, ČIŠĆENJE FONTANA							
1. Čišćenje i pranje fontana, zimsko pokrivanje i proljetno raskrivanje							
Fontana Trg Gospe Kunagorske							
		sat	20,00		16,63	332,60	
		sat	4,00		51,62	206,48	
2. Popravci fontane, reflektori, pumpe, aditivi i sl. - prema stvarnim troškovima							
		predviđeno					2.000,00
UKUPNO A)							2.539,08
B) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADINE KOSTEL							
1. Košnja motornom kosilicom sa PVC niti - trimernom niskog raslinja, korova i trave na prostoru gradine KOSTEL. Košnja se vrši dva puta godišnje. Prostor unutar zidina u fazi nicanja tretirati herbicidom.							
		m ²	1.450,00	2,00	0,10	290,00	
		m ²	870,00	2,00	0,08	139,20	
		m ²	860,00	2,00	0,11	189,20	
2. Rad radnika na uklanjanju granja, niskog raslinja, šibila i slično na dijelu uz pristupnu cestu od Crkve do gradine i na pokosu uz zidine gradine Kostel, kao i uređenje pristupnog puta - uklanjanje srušenih suhih grana, odlomljenog kamenja i sl. Predviđa se 1 puta godišnje (rano proljeće) dva radnika po 8 sati.							
		sat	60,00	1,00	23,90	1.434,00	
UKUPNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADINE KOSTEL							2.052,40
C) UREĐENJE- ODRŽAVANJE SPOMENOBILJEŽJA							
1. Čišćenje i održavanje spomen grobnice i spomen obilježja na gradskom groblju Pregrada							
		sat	20,00	1,00	16,63	332,60	
		sat	10,00	1,00	16,63	166,30	
		sat	10,00	1,00	16,63	166,30	
		sat	20,00	1,00	23,90	478,00	
		sat	8,00		51,62	412,96	
UKUPNO UREĐENJE - ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA							1.556,16
REKAPITULACIJA							
A) ODRŽAVANJE, POPRAVAK, ČIŠĆENJE FONTANA							2.539,08
B) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADINE KOSTEL							2.052,40
C) ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA							1.556,16
UKUPNO							6.147,64
							7.684,55

6. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Redn	OPIS STAVKE	Jedinica	Cijena
------	-------------	----------	--------

broj		mjere	Količina	jedinična	Ukupno
I. REDOVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA					
1.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja - čišćenje cesta od kamenja, blata poravnanje makadamskih kolnika (bez dovoza kamenog materijala), čišćenje odvodnih jaraka (bez odvoza materijala) i sl. Obračun po satu rada stroja.				
	radovi na dovozu kam.materijala ili odvozu otpadnog materijala (obračun po satu rada traktora)	sati	20,00	62,39	1.247,80
	radovi na dovozu kam.materijala ili odvozu otpadnog materijala (obračun po satu rada kamiona)	sati	5,00	76,78	383,90
	Radovi strojem koji nisu definirani opisanim stavkama - obračun prema satu rada	sati	5,00	70,23	351,15
2.	Radovi traktora s prikolicom koji nisu definirani opisanim stavkama - obračun prema satu rada	sati	260,00	62,39	16.221,40
3.	Radovi traktora koji nisu definirani opisanim stavkama - obračun prema satu rada	sati	25,00	76,78	1.919,50
3a.	Radovi kamiona koji nisu definirani opisanim stavkama - obračun prema satu rada	sati	45,00	70,23	3.160,35
4.	Strojno porezivanje ceste, poravnanje prije ugradnje kamenog materijala - jedan prolaz strojem	m ²	3.000,00	0,25	750,00
5.	Strojno porezivanje ceste, poravnanje prije ugradnje kamenog materijala - više prolaza strojem	m ²	25.000,00	0,45	11.250,00
6.	Dobava i polaganje geotekstila	m ²	800,00	1,51	1.208,00
7.	Strojno proširenje cesta sa iskopom zemlje i odvozom iskopanog materijala.				
	iskop rova (kofera) sa odbacivanjem sa strane	m ³	250,00	6,13	1.532,50
	iskop rova (kofera) sa odvozom na deponiju	m ³	100,00	9,69	969,00
	široki iskop sa odbacivanjem sa strane	m ³	130,00	4,97	646,10
	široki iskop sa odvozom na deponiju (preko 50 m ³)	m ³	200,00	8,36	1.672,00
	široki iskop sa odvozom na deponiju (do 50 m ³)	m ³	250,00	9,20	2.300,00
8.	Dobava, doprema i ugradnja kam materijala				
	kameni materijal 0-31,5	t	4.500,00	8,69	39.105,00
	kameni materijal 0-63	t	1.100,00	8,15	8.965,00
	kameni materijal - nasipni	t	120,00	5,59	670,80
	kameni materijal 0-4	t	15,00	13,77	206,55
	kameni materijal 0-16	t	25,00	11,30	282,50
	kameni materijal 16-31,5	t	25,00	10,17	254,25
	kameni materijal 4-8	t	300,00	10,17	3.051,00
	Lomljeni kamen	t	20,00	16,74	334,80
	doprema - dovoz traktor do 5 km	t	70,00	4,52	316,40
	doprema - dovoz do 5 km - niži dio (kamion)	t	2.150,00	3,50	7.525,00
	doprema - dovoz traktor do 10 km	t	45,00	7,39	332,55
	doprema - dovoz preko 5 km - brdski dio (kamion)	t	3.730,00	5,13	19.134,90
	doprema - dovoz - manje količine (IVECO)	t	95,00	17,21	1.634,95
	ugradnja - razastiranje + valjanje (više od 50 t)	t	2.200,00	3,52	7.744,00
	ugradnja - razastiranje + valjanje (manje od 50 t)	t	1.500,00	4,23	6.345,00
	ugradnja - planiranje (bez valjanja) preko 50 t	t	620,00	1,79	1.109,80
	ugradnja - planiranje (bez valjanja) do 50 t	t	1.400,00	2,14	2.996,00
UKUPNO I.					143.620,20
II. REDOVNO ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA					
1.	Detaljna sanacija udarnih rupa				
	Sanacija udarnih rupa. Sanacija obuhvaća rezanje postojećeg asfalta, utovar i odvoz iskopanog asfalta, sabijanje podloge, premazivanje spoja emulzijom i ugradnju asfalta. Regulacija prometa u cijeni. (min obračunska količina 1 m ²)	m ²	600,00	63,63	38.178,00
2.	Sanacija oštećena na asfaltnom kolniku (mrežaste pukotine, uleknuća i slično) - samo ugradnja - presvlačenje asfaltnom	m ²	80,00	23,20	1.856,00
3.	Sanacija velikih oštećenja kolnika (nosivog sloja)				0,00
	Sanacija udarnih rupa i prekopa na asfaltnom kolniku. Sanacija obuhvaća rezanje postojećeg asfalta, utovar i odvoz iskopanog asfalta, potreban iskop podloge, nasipavanje i sabijanje podloge, premazivanje spoja emulzijom i ugradnju asfalta.				0,00
	Ručna ugradnja asfalta	m ²	80,00	80,24	6.419,20
	Strojna ugradnja asfalta	m ²	100,00	78,88	7.688,00
4.	Sanacija oštećenja kolnika presvlačenjem				0,00
	Sanacija asfaltnog zastoja na kolniku. Sanacija obuhvaća čišćenje i špricanje površine bitumenskom emulzijom, nabavu i dopremu te ugradnju asfaltne mješavine uz valjanje te završno premazivanje spojeva. U cijenu uključeno potrebno predkrpanje.				0,00
	Strojna ugradnja asfalta	m ²	100,00	42,82	4.282,00
5.	Popravci oštećenih bankina				0,00
	Popravci oštećenih bankina - bez dopreme materijala	m ¹	850,00	1,70	1.445,00
	Popravci oštećenih bankina - sa dopremom materijala	m ¹	680,00	2,91	1.978,80
	Izrada novih bankina nakon asfaltiranja ili sl.	m ¹	1.100,00	4,37	4.807,00
6.	Dobava i postava rubnjaka 18/24	m ¹	80,00	35,83	2.866,40
UKUPNO II.					69.520,40
III. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA CESTOVNU ODVODNJU					
1.	Čišćenje postojećih jaraka sa odvozom iskopanog materijala na deponij do 5 km				
	Čišćenje postojećih jaraka bez odvoza iskopanog materijala na deponij	m1	1.366,00	1,40	1.912,40
	Čišćenje postojećih jaraka sa odvozom iskopanog materijala na deponij	m1	2.200,00	3,07	6.754,00
2.	Strojni iskop cestovnih jaraka (0,3 m ³ /m1) uz postojeće prometnice i na dijelu gdje su isti "zatrpani" bez odvoza iskopanog materijala na deponiju.	m1	650,00	2,23	1.449,50
	Strojni iskop cestovnih jaraka (0,3 m ³ /m1) uz postojeće prometnice i na dijelu gdje su isti "zatrpani" sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.	m1	800,00	4,92	3.936,00
3.	Izrada novih slivnika (vodolovnih grla)	kom	2,00	414,09	828,18
4.	Čišćenje uličnih slivnika	kom	30,00	20,70	621,00
5.	Čišćenje cestovnih propusta i taložnika	kom	5,00	10,35	51,75
6.	Izrada novih propusta - zamjena neadekvatnih				0,00
	Korugirana cijev + kameni materijal				0,00

ID 315	m1	32,00	75,59	2.418,88
ID 400	m1	32,00	85,43	2.733,76
ID 500	m1	12,00	98,28	1.179,36
ID 630	m1	12,00	127,76	1.533,12
Korugirana cijev + betonska obloga				0,00
ID 315	m1	6,00	92,43	554,58
ID 400	m1	12,00	102,79	1.233,48
ID 500	m1	6,00	117,83	706,98
ID 630	m1	6,00	153,18	919,08
7. Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju V 200 (za teški promet)	m1	12,00	398,17	4.778,04
8. Oblaganje korita i stranica odvodnih jaraka lomljenim kamenom	m2	40,00	85,94	3.437,60
9. Oblaganje korita i stranica vodotoka uz propuste lomljenim kamenom	m2	20,00	95,56	1.911,20
UKUPNO III.				36.958,91

IV KOŠNJA TRAVE I SIJEČA RASLINJA UZ PROMETNICE				
1. Ručna košnja trave i raslinja	m2	2.000,00	0,06	120,00
2. Strojna košnja trave uz prometnice - malčiranje (jedan prijelaz - bankina bez obzira na visinu trave)	km1	1.000,00	60,27	60.270,00
3. Strojna košnja trave uz prometnice - malčiranje proširenja na pokosima van koridora prometnice	km1	950,00	62,77	59.631,50
4. Čišćenje pojasa uz cestu	sati	125,00	16,63	2.078,75
UKUPNO IV.				122.100,25

V OSTALI RADOVI

1. Ostali materijali i usluge za održavanje NC	komplet	0,00	780,00	780,00
UKUPNO V.				780,00

REKAPITULACIJA

I REDOVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA				143.620,20
II REDOVNO ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA				69.520,40
III ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA CESTOVNU ODVODNJU				36.958,91
IV KOŠNJA TRAVE I SIJEČA RASLINJA UZ PROMETNICE				122.100,25
V OSTALI RADOVI				780,00
SVEUKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				372.979,76
SVEUKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA S PDV-om				466.224,70

7. SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

	Jedinica mjere	količina	Jed. cijena	Uk. cijena
A) Sanacija klizišta				
1. Usluge projektiranja i geodezije	kom	1,00	2.000,00	2.000,00
2. Radovi	kom	1,00	164.000,00	164.000,00
3. Nadzor	kom	1,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO				176.000,00
UKUPNO S PDV-om				220.000,00

8. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA

	Jedinica mjere	količina	Jed. cijena	Uk. cijena
1. Radovi	kom	1,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO				20.000,00
UKUPNO S PDV-om				20.000,00

Ove II. izmjene i dopune Programa objavljuju se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuju se tijekom 2026. proračunske godine.



PREDSEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Davorina Filipčić

